





A¢O	POS	BIT	QUANT	COMPRIMENTO	
				UNIT	TOTAL
		mm		cm	cm
P2 Lances 1 - 3					
50A	1	10	6	140	840
50A	2	6.3	55	112	6160
50A	3	6.3	55	32	1760
50A	4	10	6	310	1860
50A	5	10	6	267	1602
P3 Lances 1 - 3					
50A	1	10	6	140	840
50A	2	6.3	55	112	6160
50A	3	6.3	55	32	1760
50A	4	10	6	310	1860
50A	5	10	6	267	1602
P4 Lances 1 - 3					
50A	1	10	6	140	840
50A	2	6.3	55	112	6160
50A	3	6.3	55	32	1760
50A	4	10	6	310	1860
50A	5	10	6	267	1602
P5 Lances 1 - 2					
50A	1	10	4	140	560
50A	2	6.3	32	92	2944
50A	3	10	4	267	1068
P6 Lances 1 - 2					
50A	1	10	4	140	560
50A	2	6.3	32	92	2944
50A	3	10	4	267	1068
P8 Lances 1 - 3					
50A	1	10	6	140	840
50A	2	6.3	55	112	6160
50A	3	6.3	55	32	1760
50A	4	10	6	310	1860
50A	5	10	6	267	1602
P9 Lances 1 - 3					
50A	1	10	6	140	840
50A	2	6.3	55	112	6160
50A	3	6.3	55	32	1760
50A	4	10	6	310	1860
50A	5	10	6	267	1602
P12 Lances 1 - 2					
50A	1	10	4	367	1468
50A	2	6.3	31	92	2852
P14 Lances 1 - 3					
50A	1	10	6	140	840
50A	2	6.3	55	112	6160
50A	3	6.3	55	32	1760
50A	4	10	6	310	1860
50A	5	10	6	267	1602

RESUMO DE A¢O			
A¢O	BIT	COMPR	PESO
	mm	m	kgf
50A	6.3	563	138
50A	10	305	188
Peso Total	50A =		326 kgf

Rev	Data	Autor	Assunto
2			
1			
0			

PREFEITURA
LEVY GASPARIAN
PROMOVENDO DESENVOLVIMENTO COM RESPONSABILIDADE E TRABALHO

CONCRETO
fck = 25 MPa
ECS = Ver na planta

CLIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMENDADOR LEVY GASPARIAN

OBRA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA OSTENSIVA

TITULO
PILARES

P2 Lances 1 - 3 / P3 Lances 1 - 3 / P4 Lances 1 - 3
P5 Lances 1 - 2 / P6 Lances 1 - 2 / P8 Lances 1 - 3
P9 Lances 1 - 3 / P12 Lances 1 - 2 / P14 Lances 1 - 3

OBRA N.º 0001
DES. N.º 003
REV. N.º 00

DATA	ESCALA	DESENHO	COORD.	ENG.º
25/08/2022	Indicada	EST-PIL-PIL-003-R00	FCBIO SIMIES	FCBIO SIMIES

FCBIO SIMIES \\ASSCIMENTO PL EST-PIL-PIL-003-R00.PLT 26/08/2022 16:49:16